

双牌县财政局投资评审中心预算评审审查表




建设单位：双牌县水利建设项目管理中心

主管单位：双牌县水利局

单位：元

序号	工程项目名称	送审金额	审定金额	审加(+)减(-)金额	项目资金来源
一	双牌县蒋家塘水库除险加固工程	2,025,084.38	1,482,763.61	-542,320.77	农业农村股：湘财预【2021】46号该项目省厅已下达专项资金，每个水库安排133万元。金融债务股：湘财预【2021】196号，一般债券资金，每个水库安排57万元。
二	双牌县小麦塘水库除险加固工程	2,020,513.52	1,371,177.49	-649,336.03	
合 计		4,045,597.90	2,853,941.10	-1,191,656.80	

工程评审造价总额(大写)：贰佰捌拾伍万叁仟玖佰肆拾壹元壹角整

建设、主管单位签章：   2021年11月3日	审核单位签章： 初审：阮河 复审：李永初  主任意见：李永初 2021年11月2日	分管局领导意见：  11.3 年 月 日 局长意见：  11.5 年 月 日
--	---	---

备注：详见后附表。

二、总概算表

单位:万元

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	独立费用	合计	占一至五部分 投资比例(%)
I	工程部分投资				148.28	
	第一部分 建筑工程	138.11			138.11	93.14%
一	挡水工程	84.44			84.44	
二	泄水工程	4.05			4.05	
三	输水工程	6.96			6.96	
四	排洪闸工程	2.28			2.28	
五	渠道工程	0.81			0.81	
六	管理用房	3.48			3.48	
七	其他工程	36.09			36.09	
	第二部分 机电设备及安装工程					-
	第三部分 金属结构设备及安装	0.15	1.01		1.16	0.78%
一	排洪闸工程	0.15	1.01		1.16	
	第四部分 施工临时工程	9.01			9.01	
一	施工导流	3.51			3.51	
二	施工供电工程	5.50			5.50	
	第五部分 独立费用					-
一	建设管理费					
二	工程建设监理费					
三	科研勘测设计费					
四	其他					
	一至五部分合计	147.27	1.01		148.28	100.0%
	基本预备费					
	静态投资				148.28	
II	建设征地移民补偿投资					
III	环境保护工程投资					
IV	水土保持工程投资					
V	工程静态投资总计(I~IV合计)				148.28	
VI	价差预备费					
VII	建设期融资利息					

三、建筑工程概算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
	第一部分 建筑工程				138.11
一	挡水工程				84.44
(一)	坝基、坝体防渗				34.21
	帷幕灌浆钻土层	m	590	135.71	8.01
	帷幕灌浆钻岩层	m	207	169.26	3.50
	帷幕灌浆	m	524	433.13	22.70
(二)	大坝上游坝坡				22.46
	清表	m ³	289	16.31	0.47
	砌体拆除	m ³	13	90.30	0.12
	土方开挖	m ³	231	18.27	0.42
	土方回填	m ³	372	7.78	0.29
	预制C25砼六角块	m ³	135	723.58	9.77
	碎石垫层	m ³	202	152.52	3.08
	土工布(15cm×15cm)	m ²	3	15.07	0.00
	Φ5cmPVC排水管	m	19	15.00	0.03
	C25砼护脚	m ³	131	513.86	6.73
	模板	m ²	167	61.58	1.03
	上游C20踏步砼	m ³	2	515.63	0.10
	伸缩缝	m ²	26	159.37	0.41
(三)	大坝下游坝坡				5.35
	清表	m ³	185	16.31	0.30
	透水料培厚	m ³	88	27.69	0.24
	坝体土方开挖	m ³	42	18.27	0.08
	干砌块石	m ³	82	225.37	1.85
	土工布	m ²	153	15.07	0.23
	下游C20踏步砼	m ³	2	515.63	0.10
	模板	m ²	8	61.58	0.05
	下游坝坡水库大字	个	5	5000.00	2.50
(四)	大坝坝顶				22.42
	C25砼防浪墙	m ³	126	528.86	6.66
	伸缩缝	m ²	25	159.37	0.40
	模板	m ²	672	61.58	4.14

三、建筑工程概算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
	钢筋	t	8	8203.23	6.56
	20cm厚C25砼路面	m ²	462	100.88	4.66
二	泄水工程				4.05
(一)	堰体				1.01
	原衬砌拆除	m ³	3	90.30	0.03
	土方开挖	m ³	16	18.27	0.03
	土方回填	m ³	12	7.78	0.01
	C25刺墙砼	m ³	4	544.25	0.22
	C25堰体砼	m ³	2	460.24	0.09
	C25侧墙砼	m ³	8	544.25	0.44
	钢筋	t	0.2	8203.23	0.16
	模板	m ²	5	61.58	0.03
(二)	泄槽段				1.13
	原衬砌拆除	m ³	16	90.30	0.14
	M7.5浆砌石挡墙	m ³	14	369.74	0.52
	C25底板砼	m ³	3	529.30	0.16
	伸缩缝(沥青砂浆)	m ²	12	159.37	0.19
	止水橡皮	m	3	99.90	0.03
	钢筋	t	0.1	8203.23	0.08
	模板	m ²	1	61.58	0.01
(三)	消力池				1.44
	土方开挖	m ³	4	18.27	0.01
	石方开挖	m ³	1	53.13	0.01
	C25底板砼	m ³	7	529.30	0.37
	M7.5浆砌石挡墙	m ³	16	369.74	0.59
	C20垫层砼	m ³	2	504.56	0.10
	钢筋	t	0.4	8203.23	0.33
	模板	m ²	5	61.58	0.03
	Φ50PVC排水管	m	2	15.00	0.00
(四)	人行桥				0.47
	C25钢筋砼	m ³	3	533.13	0.16

三、建筑工程概算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
	钢筋	t	0.3	8203.23	0.25
	模板	m ²	11	61.58	0.07
三	输水工程				6.96
(一)	卧管				2.10
	土方开挖	m ³	5	18.27	0.01
	土方回填	m ³	4	7.78	0.00
	原卧管拆除	m ³	9	107.90	0.10
	C25卧管砼	m ³	7	561.20	0.39
	放空闸门(1m*0.6m)	扇	1	3200.00	0.32
	C20垫层	m ³	2	504.56	0.10
	Φ300PVC管内膜(卧管)	m	8	340.00	0.27
	Φ100PVC管内膜(放水孔)	m	3	90.00	0.03
	钢筋	t	0.5	8203.23	0.41
	Φ10cm砼塞	个	8	300.00	0.24
	模板	m ²	37	61.58	0.23
(二)	涵管				4.86
	坝体开挖	m ³	341	18.27	0.62
	坝体回填(运距0.5km)	m ³	337	19.03	0.64
	Φ600波纹管内膜	m	14	1050.00	1.47
	C25砼衬砌(涵管)	m ³	17	561.20	0.95
	C20砼垫层	m ³	2	504.56	0.10
	钢筋	t	1	8203.23	0.82
	模板	m ²	35	61.58	0.22
	伸缩缝(沥青砂浆)	m ²	1	159.37	0.02
	止水橡皮圈	m	2	99.90	0.02
四	排洪闸工程				2.28
	土方开挖	m ³	10	18.27	0.02
	土方回填	m ³	5	7.78	0.00
	Φ800波纹管内膜	m	8	1260.00	1.01
	C30闸墩钢筋砼	m ³	4	506.06	0.20
	C30排架钢筋砼	m ³	1	551.63	0.06
	C30启闭平台钢筋砼	m ³	1	526.36	0.05

三、建筑工程概算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
	C25底板砼	m ³	9	529.30	0.48
	钢筋	t	0.4	8203.23	0.33
	模板	m ²	22	61.58	0.14
五	渠道工程				0.81
	土方开挖	m ³	25	18.27	0.05
	土方回填	m ³	15	7.78	0.01
	C25底板砼	m ³	5	529.30	0.26
	C25侧墙砼	m ³	8	528.86	0.42
	渠道模板	m ²	17	35.67	0.06
六	管理用房				3.48
	土方开挖	m ³	23	18.27	0.04
	石方开挖	m ³	7	53.13	0.04
	土方回填	m ³	29	7.78	0.02
	砖墙	m ³	17	451.38	0.77
	M7.5浆砌石基座	m ²	1	349.64	0.03
	外墙瓷砖	m ²	68	120.00	0.82
	C25砼地面	m ³	2	490.58	0.10
	C25钢筋砼	m ³	4	533.13	0.21
	钢筋	t	0.3	8203.23	0.25
	进户门(0.8m*2m)	扇	1	1500.00	0.15
	室内门(0.8m*2m)	扇	2	1200.00	0.24
	窗(1m*1.6m)	扇	2	480.00	0.10
	窗(2.5m*1.6m)	扇	1	1200.00	0.12
	其他装修	m ²	20	300.00	0.60
七	其他工程				36.09
	20cm厚C25砼防汛公路	m ²	3500	100.88	35.31
	水位尺	个	6	300.00	0.18
	雨量计	个	1	1000.00	0.10
	水库公示牌	个	1	5000.00	0.50

二、总概算表

单位:万元

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	独立费用	合计	占一至五部分 投资比例(%)
I	工程部分投资				137.12	
	第一部分 建筑工程	123.48			123.48	90.05%
一	挡水工程	72.73			72.73	
二	泄水工程	13.53			13.53	
三	输水工程	15.58			15.58	
四	外引水源控制闸工程	2.26			2.26	
五	其他工程	19.37			19.37	
	第二部分 机电设备及安装工程					
	第三部分 金属结构设备及安装	0.29	1.94		2.23	1.63%
一	输水工程	0.14	0.93		1.07	
二	外引水源控制闸工程	0.15	1.01		1.16	
	第四部分 施工临时工程	11.41			11.41	
一	施工导流	5.91			5.91	
二	施工供电工程	5.50			5.50	
	第五部分 独立费用					-
一	建设管理费					
二	工程建设监理费					
三	科研勘测设计费					
四	其他					
	一至五部分合计	135.18	1.94		137.12	100.0%
	基本预备费					
	静态投资				137.12	
II	建设征地移民补偿投资					
III	环境保护工程投资					
IV	水土保持工程投资					
V	工程静态投资总计(I~IV合计)				137.12	
VI	价差预备费					
VII	建设期融资利息					
VIII	总投资				137.12	

三、建筑工程概算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
	第一部分 建筑工程				123.48
一	挡水工程				72.73
(一)	坝基防渗				20.57
	帷幕灌浆钻土层	m	441	135.71	5.98
	帷幕灌浆钻岩层	m	94	169.26	1.59
	帷幕灌浆	m	300	433.13	12.99
(一)	大坝上游坝坡				11.06
	土方开挖	m ³	233	18.27	0.43
	砌体拆除	m ³	83	90.30	0.75
	土方回填	m ³	140	7.78	0.11
	C20砼面板	m ³	63	479.76	3.02
	碎石垫层	m ³	95	152.52	1.45
	C25砼护脚	m ³	73	513.86	3.75
	伸缩缝	m ²	27	159.37	0.43
	模板	m ²	182	61.58	1.12
(二)	大坝下游坝坡				5.53
	砍青	m ²	600	6.00	0.36
	清表	m ³	300	16.31	0.49
	透水土料回填	m ³	252	22.84	0.58
	草皮护坡	m ²	890	15.05	1.34
	C20踏步砼	m ³	5	529.30	0.26
	水库大字	个	5	5000.00	2.50
(三)	大坝排水棱体				5.49
	坝体土方开挖(人工阶梯开挖)	m ³	445	20.82	0.93
	细砂	m ³	53	247.03	1.31
	细石	m ³	45	152.52	0.69
	干砌块石	m ³	114	225.37	2.57
(四)	大坝坝顶				30.08
	C25防浪墙砼	m ³	175	528.86	9.26
	钢筋	t	10.5	8203.23	8.61
	伸缩缝	m ²	35	159.37	0.56

三、建筑工程概算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
	模板	m ²	1028	61.58	6.33
	20cm厚C25砼路面	m ²	528	100.88	5.33
二	泄水工程				13.53
(一)	宽顶堰				0.72
	土方开挖	m ³	32	18.27	0.06
	土方回填	m ³	15	7.78	0.01
	砌体拆除	m ³	4	90.30	0.04
	C25堰体砼	m ³	4	460.24	0.18
	C25侧墙砼	m ³	3	544.25	0.16
	C20垫层砼	m ³	2	504.56	0.10
	钢筋	t	0.2	8203.23	0.16
(二)	泄槽段				5.71
	土方开挖	m ³	217	18.27	0.40
	土方回填	m ³	101	7.78	0.08
	C25侧墙砼	m ³	28	544.25	1.52
	C25底板砼	m ³	27	529.30	1.43
	C20垫层砼	m ³	11	504.56	0.56
	伸缩缝(沥青砂浆)	m ²	11	159.37	0.18
	止水橡皮	m	24	99.90	0.24
	钢筋	t	1.6	8203.23	1.31
(三)	消力池				2.40
	土方开挖	m ³	79	18.27	0.14
	土方回填	m ³	59	7.78	0.05
	C25侧墙砼	m ³	9	544.25	0.49
	C25底板砼	m ³	12	529.30	0.64
	C20垫层砼	m ³	3	504.56	0.15
	止水橡皮	m	23	99.90	0.23
	钢筋	t	0.7	8203.23	0.57
	模板	m ²	20	61.58	0.12
	Φ50PVC排水管	m	2	15.00	0.00
(四)	尾水渠				2.96

三、建筑工程概算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
	土方开挖	m ³	113	18.27	0.21
	土方回填	m ³	53	7.78	0.04
	C25侧墙砼	m ³	15	544.25	0.82
	C25底板砼	m ³	14	529.30	0.74
	C20垫层砼	m ³	6	504.56	0.30
	伸缩缝(沥青砂浆)	m ²	6	159.37	0.10
	止水橡皮	m	10	99.90	0.10
	钢筋	t	0.8	8203.23	0.66
(五)	机耕桥				1.75
	C20埋石砼	m ³	12	450.21	0.54
	C30桥面砼	m ³	5	550.65	0.28
	钢筋	t	0.6	8203.23	0.49
	模板	m ²	57	61.58	0.35
	钢板	m ²	3	300.00	0.09
三	输水工程				15.58
(一)	高涵				3.73
	坝体土方开挖	m ³	104	18.27	0.19
	土方回填(运距0.5km)	m ³	88	19.03	0.17
	原涵卧管拆除	m ³	12	107.90	0.13
	C25钢筋砼(进水口)	m ³	8	544.25	0.44
	C25钢筋砼(涵管)	m ³	7	561.20	0.39
	C20垫层砼	m ³	2	504.56	0.10
	钢筋	t	1.5	8203.23	1.23
	Φ60cm波纹管内膜(涵管)	m	8	1050.00	0.84
	模板	m ²	39	61.58	0.24
(二)	中涵				6.33
	坝体土方开挖	m ³	120	18.27	0.22
	土方回填(运距0.5km)	m ³	104	19.03	0.20
	原涵卧管拆除	m ³	30	107.90	0.32
	C25砼(卧管)	m ³	4	561.20	0.22
	C25砼(消力井)	m ³	7	529.30	0.37
	C25砼(涵管)	m ³	11	561.20	0.62

三、建筑工程概算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
	C20踏步砼	m ³	1	529.30	0.05
	C20垫层	m ³	6	504.56	0.30
	钢筋	t	1.6	8203.23	1.31
	Φ300PVC管内膜(卧管)	m	4	340.00	0.14
	Φ150PVC管内膜(放水孔)	m	2	120.00	0.02
	Φ600波纹管内膜(涵管)	m	12	1050.00	1.26
	Φ150砼塞	个	4	350.00	0.14
	模板	m ²	59	61.58	0.36
	C20砼(渠道)	m ³	12	556.08	0.67
	模板(渠道)	m ²	32	35.77	0.11
(三)	低涵				5.52
	坝体土方开挖	m ³	128	18.27	0.23
	土方回填(运距0.5km)	m ³	112	19.03	0.21
	原涵卧管拆除	m ³	20	107.90	0.22
	C25砼(卧管)	m ³	5	561.20	0.28
	C25砼(消力井)	m ³	7	529.30	0.37
	C25砼(涵管)	m ³	11	561.20	0.62
	C20踏步砼	m ³	1	529.30	0.05
	C20垫层	m ³	6	504.56	0.30
	钢筋	t	1.6	8203.23	1.31
	Φ300PVC管内膜(卧管)	m	4	340.00	0.14
	Φ150PVC管内膜(放水孔)	m	2	120.00	0.02
	Φ600波纹管内膜(涵管)	m	12	1050.00	1.26
	Φ150砼塞	个	4	350.00	0.14
	模板	m ²	59	61.58	0.36
四	外引水源控制闸工程				2.26
	土方开挖	m ³	10	18.27	0.02
	土方回填	m ³	5	7.78	0.00
	Φ800波纹管内膜	m	8	1260.00	1.01
	C30闸墩钢筋砼	m ³	4	506.06	0.20
	C30排架钢筋砼	m ³	0.8	551.63	0.04
	C30启闭平台钢筋砼	m ³	0.9	526.36	0.05
	C25底板砼	m ³	9	529.30	0.48

四、金属结构设备及安装工程概算表

[illegible]

